

**Energia Komunalna Sp. z o.o.**  
**Rynek 55/2**  
**58-200 Dzierżoniów**

Dzierżoniów, 16 lutego 2022 r.

EK-RPO1/12/21/8

**Dotyczy:**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla inwestycji pn.:

**„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierzoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.**

**Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dotyczące treści**  
**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający potwierdza że wymóg do modułów odnośnie ilości diod bypass należy rozumieć w sposób następujący, moduły powinny posiadać minimum 3 diody bypass, w tym moduły half-cut mają być podzielone na 6 sekcji? Chcielibyśmy zauważyć że w modułach typu half-cut nie stosuje się 6 diod a jedynie dzieli się go na 6 sekcji które są obsługiwane przez 3 diody, co jest rozwiązaniem równoważnym jakby zastosować 6 diod.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymaganie będzie spełnione jeśli moduł na ogniwach pełnych będzie miał zabezpieczone szeregi ogniów 3 diodami bocznikującymi lub moduł na ogniwach półwkowych podzielony na 6 szeregów (sekcji) półogniów będzie zabezpieczony również 3 diodami bocznikującymi.

**Wszelkie wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**